Udiaget den: 1941-01-12
Udgået den: 1941-01-01
ELRÅD MEDDELELSE nr. 13/73
10/10 - 1973

Hængekabelanlæg (afsnit 3, underafsnittene III og IV)

Den 21. maj 1969 meddelte elektricitetsrådet tilladelse til, at hængekabelanlæg i lavspændingsnet kunne udføres som prøveanlæg under ansvar for den tekniske udførelse af en arbejdsgruppe under Danske Elværkers Forenings udredningsafdeling DEFU.

I den forløbne tid er der udført en lang række anlæg landet over, og arbejdsgruppen har opsummeret de indhøstede erfaringer og de konklusioner, der kan drages heraf, i en komiterapport KR 17.

Elektricitetsrådet har herefter på DEFU's anmodning vedtaget at ophæve prøveordningen, således at hængekabelanlæg fremtidig kan bygges uden særlig tilladelse fra rådet.

For hængekabler og andre former for luftkabler gælder herefter foruden de relevante bestemmelser i stærkstrømsreglementets afsnit 3, Ledningsanlæg, underafsnit IV, Lavspændingskabler, tillige de bestemmelser i underafsnit III, Lavspændingsluftledninger, hvori luftkabler direkte er omtalt. De af de øvrige bestemmelser i underafsnit III, der med hensyn til indhold og hensigt kan anses for relevante for luftkabler, er ligeledes gældende, jfr. DEFU's komiterapport KR 17 vedrørende hængekabler, del I, afsnit 6.